

COMUNCIADO N° 18

ITEM 15.7 ADECUACION RAMPAS

LISTADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1. Relleno con hormigón tipo grouting en los vértices cóncavos (V2 y V4) en un todo de acuerdo a lo indicado en el punto 3.B) y a las Imágenes 10; 11 y 12 del Informe del Laboratorio Vial que se adjunta al pliego licitatorio.
2. Escarificado de la Superficie de Hormigón existente entre 30 y 40 mm para los vértices (V1 y V3). Escarificar hasta la armadura de la viga existente en el sector con el acuerdo y la inspección de la Dirección Técnica. Reparación de la zona con mortero epoxi, en un todo de acuerdo a lo indicado en el punto 3.B) y a las Imágenes 14; 15; 16 y 17 del Informe del Laboratorio Vial que se adjunta al pliego licitatorio.
3. Cambiar la pendiente de los vértices cóncavos (V2 y V4), mediante el agregado de un hormigón tipo grouting en un todo de acuerdo a lo indicado en el punto 3.B) y a las Imágenes 20 y 21 del Informe del Laboratorio Vial que se adjunta al pliego licitatorio.
4. Mejorar los vértices convexos (V1 y V3) mediante una escarificación de 30 y 40 mm en un todo de acuerdo a lo indicado en el punto 3.B) y a las Imágenes 22 y 23 del Informe del Laboratorio Vial que se adjunta al pliego licitatorio.
5. Mejorar la rugosidad de las superficies inclinadas de la rampa mediante un corte superficial del hormigón, con discos de corte en sentido norte – sur, realizados cada 100 mm.
6. Nota: A falta de alguna defunción resulta válido el Informe del Laboratorio Vial que se adjunta al Pliego Licitatoria.